

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอาคารอำนวยความสะดวกและอุบัติเหตุ 7 ชั้น			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	926905	เอกสารเลขที่	จำนวน	1 รายการ
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	จำนวนชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ ประจำเดือน มกราคม 2569			
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ กค 0433.2/ว.809			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน	<input type="checkbox"/> ปรับราคาเมื่อ มีนาคม 2569			
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.1228 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565					
Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ		
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	1,988,140			
	ราคารวมค่า Factor F	1,3051	2,594,722	สรุป ปร.5 ก	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ	0			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	0	สรุป ปร.5 ข	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0	สรุป ปร.4 พ		
สรุปเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ (1)+(2)+(3)			2,594,722		
(ตัวอักษร)		สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน			

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 4357/2569 ลงวันที่ 20 เมษายน 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุทธพญา แดงต๊อบ)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพุดม มิวเมือง)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ด้านออกแบบและคำนวณ) กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอุษณีนันต์ ศรีธีรารณณ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมานนท์ คำตัน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรังสรรค์ เพชรบูรณากาญจน์)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

โครงการก่อสร้าง		งานปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอาคารอำนวยความสะดวกและอุบัติเหตุ 7 ชั้น				แบบเลขที่	926905		
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี				เอกสารเลขที่			
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
3	งานซ่อมแซมผนังภายนอกบ่อลิฟท์								
3.1	งานสกัดคอนกรีตที่มีสภาพไม่สมบูรณ์แตกร้าว กะเทาะหลุดร่อนออก	20	ตร.ม.	-	-	350	7,000	7,000	
3.2	งานขัดขจัดสนิมเหล็กและทาน้ำยาประสานยับยั้งการเกิด ออกไซด์ของเหล็ก	20	ตร.ม.	400	8,000	120	2,400	10,400	
3.3	งานติดตั้งแครงกรงไก่และทาน้ำยาประสานเพิ่มการยึดเกาะ (Bonding Agent)	20	ตร.ม.	200	4,000	70	1,400	5,400	
3.4	งานฉาบซ่อมด้วยวัสดุสำหรับฉาบซ่อมโครงสร้าง รับกำลังสูงโดยเฉพาะ	20	ตร.ม.	3,200	64,000	800	16,000	80,000	
3.5	งานทาสีเคลือบป้องกันความชื้นด้วยวัสดุ Polymer modified cementitious waterproof จำนวน 2 เที่ยว	20	ตร.ม.	250	5,000	75	1,500	6,500	
รวมเงิน (1+2+3)					1,570,000		418,140	1,988,140	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอาคารอำนวยการและอุบัติเหตุ 7 ชั้น
 แบบเลขที่ 926905 จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี
 ราคาค่าก่อสร้าง 100 %
 ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน (เจ็ดสิบห้าวัน)
 การก่อสร้างแบ่งเป็น 1 งวด (หนึ่งงวด)

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 100.00 % (หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 1.1 ทำงานขุดดิน - ตัดตั้งค้ำยันโครงสร้าง ✓
 - 1.2 ทำงานสกัดผิวคอนกรีตโครงสร้างที่แตกร้าว ✓
 - 1.3 ทำงานขัดสนิมเหล็ก และทาน้ำยา ✓
 - 1.4 ทำงานเชื่อมเหล็กเสริมเสา,คาน - ตัดตั้งตะแกรงกรงไก่ ✓
 - 1.5 ตัดตั้งแบบหล่อ หล่อ Non-Shrink Grout และฉาบซ่อมผิวโครงสร้าง ✓
 - 1.6 ทาเคลือบป้องกันความชื้น ✓
 - 1.7 ทำความสะอาดพื้นที่ - ปรับพื้นที่ ✓
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 75 วัน)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ